

## OPIS TECHNICZNY

**Wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej na placu przed budynkiem Ośrodka „Szpulki „ Zakopiańskiego Centrum Edukacji im. H. Modrzejewskiej 34-500 Zakopane ul. Kasprusie 35 a, adres Ośrodka ul. Małe Żywczańskie 9 b**

**Kosztorys został skorygowany stosownie do Notatki służbowej z dnia 03.03.2014 r.**

Istniejący plac posiada nawierzchnie betonową wylewaną na mokro, która uległa w wielu miejscach wykruszeniu. Nowa nawierzchnia placu ma być wykonana z kostki brukowej betonowej typu „Stare Miasto” koloru pomarańczowego grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, której średnia grubość została zwiększona w nakładach materiałów (piasek i cement) o 35 % dla wyrównania ubytków w płytach. W celu wyrównania poziomu wjazdu na plac z istniejącej drogi z podwyższonym poziomem placu, uwzględniono w kosztorysie skucie płyt betonowych na całej szerokości placu i na długości 2,60m oraz wyrównanie podbudowy na tej powierzchni warstwą z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie dla uzyskania potrzebnej rzędnej podbudowy.

Dolne stopnie wejściowe na taras przed budynkiem należy rozebrać i wykonać ponownie z kostki brukowej i obrzeża trawnikowego z dostosowaniem do podwyższonego poziomu nawierzchni placu.

Istniejące krawężniki betonowe należy wymienić na nowe krawężniki betonowe. Od strony południowej brak jest krawężników i tam też należy wbudować krawężniki betonowe. Od strony północnej, w miejscu, gdzie plac będzie stykał się z nawierzchnią drogi dojazdowej, należy wykonać korytka odwadniające liniowe, betonowe przekryte kratką żeliwną przejazdową dla samochodów o masie do 25 ton. Odpływ z korytek do istniejącej przy narożniku studzienki wodościekowej.

Wszystkie roboty wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.

Załącznik: kserokopia Notatki służbowej z dnia 03.03.2014 r.