

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Zakopiańskie Centrum Edukacji _ posadzki 2014 (rulon + płytki)		
1	Element	Podłóża		
1.1	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Wg szkicu Inwestora		
	A	4,70 * 8,25 + 0,50 * 2,30		39,93
	C	2,05 * 2,00		4,10
	B sala 136	9,70 * 6,35		61,60
	D	24,10 * 1,60		38,56
	E	21,50 * 1,95		41,93
		RAZEM:	186,12	m2
1.2	KNR BC 2/417/1 (1)	Wylewka samopoziomująca, warstwa wylewki grubości 10-mm na podłożach betonowych i jastrychach cementowych, bez pompy	m2	186,12
1.3	KNRW 202/1104/5	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, wypełnienie szczelin dylatacyjnych	m	1,95
1.4	DC 19/705/3	Przygotowanie podłoża posadzki mineralnej samopoziomującej - szlifowanie <> analogia <> szlifowanie wylewki	m2	186,12
1.5	NORM 1/104/1 (1)	Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 6.1-9.0-t materiałów sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1 kurs), prace ładunkowe	kurs	1,00
1.6	NORM 1/104/2 (7)	Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 6.1-9.0-t materiałów sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii IV (na 1 kurs), przewóz na odległość do 6-km	kurs	1,00
1.7	Informacja handlowa	Oплата за утилизацию плиток PVC		
		Wyliczenie ilości robót:		
		186,12 * 4,20 * 1,15 / 1000		0,90
		RAZEM:	0,90	t

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2	Element	Posadzka		
2.1	KNNR 2/1206/2 (1)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Wg szkicu Inwestora			
	C	2,05 * 2,00		4,10
	D	24,10 * 1,60		38,56
	E	21,50 * 1,95		41,93
	+ wywinięcie na ściany	84,59 * 1,16 * 0,10		9,81
		RAZEM:	94,40	m2
				94,40
2.2	KNNR 2/1206/3 (2)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek PCV <> wzór drewna		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Wg szkicu Inwestora			
	A	4,70 * 8,25 + 0,50 * 2,30		39,93
	B sala 136	9,70 * 6,35		61,60
	- odrębny kolor (poz. 2.3)	- 5,92		-5,92
		RAZEM:	95,61	m2
				95,61
2.3	KNNR 2/1206/4	Listwy przyściennne z PCV klejone		
	Wyliczenie ilości robót:			
		95,61 * 1,16		110,91
	minus otwory	- (1,50 + 4,00 + 0,90 * 15 + 1,95) * 80% {przyjęto dla ościeży}		-16,76
		RAZEM:	94,15	m
				94,15
2.4	KNNR 2/1206/3 (2)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek PCV <> odrębny wzór przy filarach (kamień)		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Wg szkicu Inwestora			
	A wokół filarów	(0,44 + 1,04) * 2 * 2		5,92
		RAZEM:	5,92	m2
				5,92
2.5	KNNR 2/1206/4	Listwy przyściennne z PCV klejone <> odrębny kolor		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,44 * 4 * 2		3,52
		RAZEM:	3,52	m
				3,52
2.6	DC 18/703/1 (1)	Zamontowanie listew dylatacyjnych - listwy dylatacyjne podwójne o szerokości 53 mm	m	1,95